

Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie

Opis projektu:

W ramach projektu powstał budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, z dachem płaskim otoczonym attyką wraz z instalacjami wewnętrznymi. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy 518,01 m², powierzchni użytkowej 511,12 m² i kubaturze 2732,90 m³.

Projekt składał się z następujących zadań:

- opracowanie studium wykonalności,
- roboty budowlane - branżę budowlaną (m.in. roboty ziemne, fundamenty, mury kondygnacji, stropy, dach, posadzki i podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny wewnętrzne, elewacje i elementy zewnętrzne, zagospodarowanie terenu: plantowanie ziemi, ciągi piesze, droga p.poż. i dojazd do budynku, oznakowanie), branżę sanitarną (przyłącza do budynku, instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazową, kotłownia gazowa) i branżę elektryczną (przyłącze do budynku, instalacje wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne)
- wyposażenie obiektu obejmujące m.in. drabinki sportowe, pochwyty dla osób z niepełnosprawnościami, stoły kuchenne, okap gastronomiczny, szafę ze stali nierdzewnej.

Wybudowany obiekt składa się z pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania domu dziennego pobytu dla osób starszych oraz częściowo (17,1% całej powierzchni użytkowej obiektu) pomieszczeń administracyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

W budynku znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: sala pobytu, sala do ćwiczeń, pokój wypoczynku, pokój pielęgniarki, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pomieszczenia administracyjne. Wokół budynku powstał teren rekreacyjny dla użytkowników obiektu.

To pierwsza taka placówka na terenie gminy Wolsztyn.

Beneficjent: Gmina Wolsztyn

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 2 015 788,33 PLN

Wkład UE: 1 220 577,89 PLN

